

Przedmiar robót dot. remontu pokrycia dachowego budynku siedziby ŻTBS Sp. z o.o. ul. Zamkowa 14 w Żywcu
Zamawiający: Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

	Opis pozycji	ilość
1.	Demontaż rynny, haków, montaż deski czołowej, obróbka deski czołowej wykonana z blachy stalowej powlekanej, montaż haków, montaż rynny	28 mb - długość rynny, rozstaw haków max 60 cm
2.	Montaż naczyń zbiorczych	3 szt
3.	Demontaż starych i montaż nowych rur spustowych	30 mb
4.	Demontaż starej i montaż nowej czapy attykowej wykonanej z blachy powlekanej gr 0,7 mm	8 m2
5.	Wykonanie termoizolacji połaci dachowej ze styropianu EPS 70 gr 12 cm - pierwsza warstwa	216,00 m2
6.	Wykonanie termoizolacji połaci dachowej ze styropianu EPS 100 gr 8 cm - druga warstwa	216,00 m2
7.	Podwyższenie obrysu dachu za pomocą profilu C ocynkowanego gr 1 mm dodatkowo na wysokości termoizolacji blachą maskującą 0,7 mm kolor RAL 7016	65,00 mb
8.	Ułożenie membrany PVC wraz z obróbką kominów (obróbka do wys. 30 cm)	432 m2